



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานของสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๒ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมางานของสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. จ้างเหมาก่อสร้างโรงย้อมสีธรรมชาติของสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๒. จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและระบบน้ำสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

- ราคากลางของงาน จ้างเหมาก่อสร้างโรงย้อมสีธรรมชาติของสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)

- ราคากลางของงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและระบบน้ำสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

*****แยกยื่นรายโครงการ*****

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลประกาศของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. ต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างและเป็นสัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็น คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เชื่อถือ ดังนี้

๕.๑ จ้างเหมาก่อสร้างโรงย้อมสีธรรมชาติของสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต้องมีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๕.๒ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและระบบน้ำสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต้องมีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้ซื้อเอกสารไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อเอกสารได้รับทราบสภาพพื้นที่ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหา อุปสรรคในห้วงระยะเวลาดำเนินการจะนำมากล่าวอ้าง อันจะนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างไม่ได้ หรือให้พ้นความรับผิดชอบต่อการบริหารส่วนจังหวัดลำพูนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ ๕๑๐๐๐ โดยให้ถึงวันและเวลาที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลงรับจากไปรษณีย์ เป็นเวลารับซอง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน www.lamphunpao.go.th หรือที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๓๐๘-๐๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางสาวจรูญ เจริญลาภ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

บัญชีสรุปกำหนดราคากลาง

๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ช-QF-005

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

แบบ ปร.5

ประเภทงาน อาคาร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 ชื่องาน โครงการก่อสร้างโรงย้อมสีธรรมชาติสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย
 สถานที่ก่อสร้าง สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 แบบเลขที่ อบจ.ลพ./อ./001/2560
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองลำพูน= 27.26 บาท/ลิตร

- บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 วันที่ 26 กันยายน 2559 โอนครั้งที่ 10/2559 หน้าที่ 89 ข้อ 44 งบประมาณ 300,000-บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
1.1	-โครงการก่อสร้างโรงย้อมสี ธรรมชาติสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย	226,789.06	1.3046	295,869.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
1.2	- งานครุภัณฑ์	-	-	-	เงินล่วงหน้า 15%
	ป้ายโครงการ	7,943.92	1.07	8,500.00	เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			304,369.00 บาท	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		สามแสนบาทถ้วน	300,000.00 บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบค่างานโครงการก่อสร้างโรงย้อมสีธรรมชาติ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บัญชีกำหนดราคากลางนี้ถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุพัสต์ กาวีผาบ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐอร ยานะถนอม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(ลงชื่อ).....กรรมการ



(นายทศพล ชนชนนท์)

สถาปนิกปฏิบัติกร



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน								แบบ ปร.4	
ประมาณการ โครงการก่อสร้างโรงย้อมสีธรรมชาติสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย								ช- QF-004	
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน									
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน									
ประมาณการโดย นายทศพล ชนชนนท์ สถาปนิกปฏิบัติการ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560								ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองลำพูน= 27.26 บาท/ลิตร	
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)	ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	- งานดินซุดและถมคืน	22.05	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,263.02	3,263.02	
1.2	- ทราดยาาบ	1.57	ลบ.ม.	534.58	838.84	91.00	142.79	981.63	
1.3	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	0.78	ลบ.ม.	1,813.08	1,422.50	398.00	312.26	1,734.76	
1.4	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	14.25	ลบ.ม.	1,887.85	26,902.90	391.00	5,571.97	32,474.87	
1.5	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD40 ศก.12มม.	333.35	กก.	20.09	6,697.03	3.30	1,100.06	7,797.09	เพื่อ 9 % ราคาชม.
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR24 ศก.9มม.	122.42	กก.	20.42	2,499.81	4.10	501.92	3,001.73	เพื่อ 7 %
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR24 ศก.6มม.	115.03	กก.	22.70	2,611.18	4.10	471.62	3,082.80	เพื่อ 5 %
	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	17.12	กก.	28.50	487.92	-	-	487.92	
	ตะแกรงเหล็ก dia 4 มม. @ 0.20 ม. #	154.13	ตร.ม.	28.97	4,465.15	5.00	770.65	5,235.80	
1.6	- งานไม้แบบ	81.18	ตร.ม.	494.20	40,119.29	133.00	10,796.94	50,916.23	
	รวมยอดยกไป				86,044.62		22,931.23	108,975.85	

๓๓๐๒๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน								แบบ ปร.4	
ประมาณการ โครงการก่อสร้างโรงย้อมสีธรรมชาติสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย สถานที่ก่อสร้าง สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน								ช- QF-004	
ประมาณการโดย นายทศพล ชนชนนท์ สถาปนิกปฏิบัติการ				กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560		ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองลำพูน= 27.26 บาท/ลิตร			
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)	ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)		
	รวมยอดยกมา				86,044.62		22,931.23	108,975.85	
1.7	- งานเหล็กรูปพรรณโครงสร้างหลังคา								
	เหล็กตัวซี ขนาด75x45x15 หนา 2.3 มม.ยาว 6 ม. (มอก.)	13.00	ท่อน	336.45	4,373.85	210.00	2,730.00	7,103.85	
	เหล็กตัวซี ขนาด100x50x20 หนา 3.2 มม.ยาว 6 ม. (มอก.)	27.00	ท่อน	843.46	22,773.42	235.00	6,345.00	29,118.42	ราคา ชม.
	เหล็กกล่อง ขนาด 100x50 หนา 2.3 มม. ยาว 6 ม. (มอก.) ค้ำยัน	2.00	ท่อน	780.00	1,560.00	290.00	580.00	2,140.00	
	Plate หัวเสา ปลายอิสระ	3.00	ชุด	305.00	915.00	-	-	915.00	
	Plate หัวเสา ปลายยึดแน่น	3.00	ชุด	310.00	930.00	-	-	930.00	
	Plate ค้ำยัน	3.00	ชุด	185.00	555.00	-	-	555.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	- งานหลังคาโรงย้อม								
	กระเบื้องหลังคาลอนคู่	75.00	ตร.ม.	134.04	10,053.00	45.00	3,375.00	13,428.00	เพื่อ 3 %
	ครอบชนผนัง ลอนคู่	8.60	ม.	107.80	927.08	-	-	927.08	ค่าแรงในกระเบื้อง
	ครอบข้าง ลอนคู่	15.40	ม.	86.00	1,324.40	-	-	1,324.40	ค่าแรงในกระเบื้อง
	ครอบปิดชาย ลอนคู่	2.00	แผ่น	49.00	98.00	-	-	98.00	ค่าแรงในกระเบื้อง
	สกรูสำหรับยึดกระเบื้อง	75.00	ตร.ม.	2.68	201.00	-	-	201.00	ค่าแรงในกระเบื้อง
	ผนังไม้สังเคราะห์ 3 " ยึดติดโครง TRUSS	7.50	ตร.ม.	150.00	1,125.00	88.00	660.00	1,785.00	
	เชิงชายไม้สังเคราะห์ 6 "+ปิดนกไม้สังเคราะห์ 6"	24.63	ม.	72.63	1,788.51	73.00	1,797.63	3,586.14	
	รวมยอดยกไป				132,668.88		38,418.86	171,087.74	



 17/05

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน								แบบ ปร.4	
ประมาณการ โครงการก่อสร้างโรงย้อมสีธรรมชาติสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย								ช- QF-004	
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน									
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน									
ประมาณการโดย นายทศพล ชนะนนท์ สถาปนิกปฏิบัติการ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560								ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองลำพูน= 27.26 บาท/ลิตร	
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)	ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)		
	รวมยอดยกมา				132,668.88		38,418.86	171,087.74	
2.2	- งานก่ออิฐมอญ								
	ก่ออิฐมอญพอกเสา	6.69	ตร.ม.	288.23	1,928.26	89.00	595.41	2,523.67	
	ฉาบผิวเรียบ	6.69	ตร.ม.	86.34	577.61	82.00	548.58	1,126.19	
	งานทาสีภายใน (สีน้ำอะครีลิค)	18.21	ตร.ม.	38.06	693.07	30.00	546.30	1,239.37	
	บัวสำเร็จ	8.40	ม.	150.00	1,260.00	40.00	336.00	1,596.00	
	ก่อผนังอิฐมอญเต็มแผ่น	9.14	ตร.ม.	592.21	5,412.80	167.00	1,526.38	6,939.18	
2.3	- งานพื้น								
	พื้นผิว ชัดมัน	74.51	ตร.ม.	131.02	9,762.30	40.00	2,980.40	12,742.70	
	พื้นทรายล้าง	3.73	ตร.ม.	266.84	995.31	99.00	369.27	1,364.58	
3	หมวดงานไฟฟ้า								
	- โคมไฟดาวไลท์ชนิดติดลอยพร้อมหลอดไฟขนาด 18 w.	12.00	ชุด	280.30	3,363.60	115.00	1,380.00	4,743.60	
	- สวิตช์ 3 Gang ติดกล่องกันน้ำชนิดฝาใส	1.00	ชุด	87.85	87.85	100.00	100.00	187.85	
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 Sq.mm.	40.00	ม.	5.79	231.60	5.00	200.00	431.60	
	- รางวางเวย์ขนาด 2"x4" หนา 1.6 มม.	23.70	ม.	124.61	2,953.26	35.00	829.50	3,782.76	
	- ย้ายสายไฟฟ้าเดิม	1.00	LS.	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- ท่อร้อยสายไฟขนาด 1/2"	5.00	ท่อน	45.50	227.50	20.00	100.00	327.50	
	รวมยอดยกไป				160,162.04		48,430.70	208,592.74	

  31/5/25

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน								แบบ ปร.4	
ประมาณการ โครงการก่อสร้างโรงย้อมสีธรรมชาติสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย								ช- QF-004	
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน									
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน									
ประมาณการโดย นายทศพล ชนะนนท์ สถาปนิกปฏิบัติการ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560								ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองลำพูน= 27.26 บาท/ลิตร	
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)	ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)		
	รวมยอดยกมา				160,162.04		48,430.70	208,592.74	
4	หมวดงานสุขาภิบาล								
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นชนิดติดผนัง	3.00	อัน	490.00	1,470.00	25.00	75.00	1,545.00	
	- ท่อ P.V.C. 3/4 " ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	56.07	168.21	120.00	360.00	528.21	
	- ท่อ P.V.C. 1/2 " ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	46.73	46.73	120.00	120.00	166.73	
	- ท่อ P.V.C. 2" ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	177.57	710.28	160.00	640.00	1,350.28	
	- ประตูทองเหลือง น้ำขนาด 3/4"	1.00	ตัว	100.00	100.00	-	-	100.00	
	- สะดืออ่าง ขนาด 2"	3.00	ตัว	310.00	930.00	75.00	225.00	1,155.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ P.V.C.	1.00	LS.	370.08	370.08	111.02	111.02	481.10	
5	หมวดอื่นๆ								
	- ราวกระดูกฟ้าฐานค.ส.ล. ตามแบบ	6.00	ชุด	1,650.00	9,900.00	495.00	2,970.00	12,870.00	ค่าแรง 30 %
	รวมราคาค่าก่อสร้างรายการที่ 1-5				173,857.34		52,931.72	226,789.06	
6	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	ป้ายโครงการอักษรไม้ตามแบบ	1.00	LS.	7,943.92	7,943.92	-	-	7,943.92	

the du 24/5/05

บัญชีสรุปกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ช-QF-005

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

แบบ ปร.5

ประเภทงาน อาคาร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 ชื่องาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและระบบน้ำ สถาบันผ้าทอมือหรือภูซัย
 สถานที่ก่อสร้าง สถาบันผ้าทอมือหรือภูซัย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 แบบเลขที่ อบจ.ลพ./อ./003/2560
 ปริมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองลำพูน= 27.06 บาท/ลิตร

- บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 วันที่ 26 กันยายน 2559 โอนครั้งที่ 10/2559 หน้าที่ 90 ข้อ 45 งบประมาณ 250,000-บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
1.1	-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ และระบบน้ำ สถาบันผ้าทอมือหรือภูซัย	175,675.84	1.3046	229,186.70	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินล่วงหน้า 15%
1.2	หมวดงานครุภัณฑ์	24,640.00	1.07	26,364.80	เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			255,551.50	บาท
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน		250,000.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบค่างานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและระบบน้ำ สถาบันผ้าทอมือหรือภูซัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บัญชีกำหนดราคานี้ถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุพัสต์ กาวีผาบ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐอร ยานะถนอม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ




(นายทศพล ชนชนนท์)

สถาปนิกปฏิบัติการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและระบบน้ำ สถาบันผ้าทอมือหรือศูนย์								แบบ ปร.4	
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันผ้าทอมือหรือศูนย์ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน								ช- QF-004	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน									
ประมาณการโดย นายทศพล ชนะนนท์ สถาปนิกปฏิบัติการ				กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560			ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองลำพูน= 27.06 บาท/ลิตร		
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)	ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)		
1	หมวดงานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียเดิม	1.00	Ls.	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานย้ายต้นไม้เดิมพร้อมปลูกใหม่	3.00	ต้น	-	-	1,200.00	3,600.00	3,600.00	
	- งานรื้อพื้นห้องน้ำค.ส.ล.เดิม	29.83	ตร.ม.	-	-	70.00	2,088.10	2,088.10	รื้อขนไป
	- งานรื้อพื้นปูกระเบื้องเดิม	29.83	ตร.ม.	-	-	50.00	1,491.50	1,491.50	รื้อขนไป
	- งานรื้อผนังห้องน้ำบุกะเบื้อง	27.22	ตร.ม.	-	-	35.00	952.70	952.70	
	- งานรื้อถอนโถส้วมชนิดนั่งราบ	6.00	ชุด	-	-	100.00	600.00	600.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนประตู	7.00	ชุด	-	-	50.00	350.00	350.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนโคมไฟเดิม	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	รื้อกอง
	รวมค่าก่อสร้างหมวดงานรื้อถอน							11,342.30	
2	หมวดงานโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 180 KSC.(ฐานบ่อบำบัด)	0.36	ลบ.ม.	1,808.55	651.08	398.00	143.28	794.36	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC. (cube)	2.98	ลบ.ม.	1,976.95	5,891.31	306.00	911.88	6,803.19	
	- เหล็กตะแกรง ศก. 4 มม.@0.20m. (ฐานบ่อบำบัด)	3.61	ตร.ม.	28.97	104.58	5.00	18.05	122.63	
	- ทราหยาบรองกันหลุม	0.18	ลบ.ม.	588.79	105.98	99.00	17.82	123.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	163.71	กก.	24.17	3,956.83	4.10	671.20	4,628.03	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	4.91	กก.	42.99	211.13	-	-	211.13	
	- ทราหยาบรองพื้น	1.49	ลบ.ม.	588.79	877.30	99.00	147.51	1,024.81	
	รวมค่าก่อสร้างหมวดงานโครงสร้าง							13,707.95	

3/20/05

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				แบบ ปร.4					
ประมาณการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและระบบน้ำ สถาบันผ้าทอมือทริภูญชัย				ช- QF-004					
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันผ้าทอมือทริภูญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน									
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน									
ประมาณการโดย นายทศพล ชนชนนท์ สถาปนิกปฏิบัติการ				กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560		ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองลำพูน= 27.06 บาท/ลิตร			
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)	ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	- พื้นปูกระเบื้องขนาด 24"x24"	29.83	ตร.ม.	289.00	8,620.87	222.00	6,622.26	15,243.13	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต	8.00	ชุด	7,470.00	59,760.00	800.00	6,400.00	66,160.00	
	- งานทาสีฝ้า (สีน้ำอะคริลิก)	29.83	ตร.ม.	38.00	1,133.54	30.00	894.90	2,028.44	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	1.80	ตร.ม.	295.00	531.00	89.00	160.20	691.20	
	- ฉาบผนังเรียบ	3.40	ตร.ม.	76.00	258.40	82.00	278.80	537.20	
	- งานทาสีผนัง (สีน้ำอะคริลิก)	40.05	ตร.ม.	38.00	1,521.90	30.00	1,201.50	2,723.40	
	- ผนังกรุกระเบื้อง 8"x8" สีเดิม	13.10	ตร.ม.	243.00	3,183.30	166.00	2,174.60	5,357.90	
	รวมค่าก่อสร้างหมวดงานสถาปัตยกรรม							92,741.27	
4	หมวดงานสุขาภิบาล								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบบึงพักน้ำเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	3,430.00	10,290.00	450.00	1,350.00	11,640.00	
	- สายฉีดชำระโครเมียมพร้อมสต๊อปวาล์ว	3.00	ชุด	470.00	1,410.00	70.00	210.00	1,620.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	1,080.00	2,160.00	450.00	900.00	3,060.00	
	- ช่องตะแกรงดักกลิ่นท่อ 3 " หน้าแปลน 4"	3.00	ชุด	300.00	900.00	-	-	900.00	ค่าแรงในงานท่อ PVC 3"
	- ฝาค่ลินเออาท์ FCO 4"	2.00	ชุด	110.00	220.00	-	-	220.00	ค่าแรงในงานท่อ PVC 4"
	- บ่อดักไขมันสำเร็จรูป	1.00	ชุด	2,616.82	2,616.82	-	-	2,616.82	ค่าแรงในงานท่อ
	- ท่อ P.V.C. 4 " ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว4ม.	6.00	ท่อน	635.51	3,813.06	400.00	2,400.00	6,213.06	
	- ท่อ P.V.C. 3 " ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว4ม.	5.00	ท่อน	401.87	2,009.35	300.00	1,500.00	3,509.35	
	- ค่าอุปกรณ์ท่อระบายน้ำ	1.00	LS.	2,328.96	2,328.96	698.68	698.68	3,027.64	
	- บ่อซึม	1.00	ชุด	18,625.45	18,625.45	-	-	18,625.45	รวมค่าแรง
	รวมค่าก่อสร้างหมวดงานสุขาภิบาล							51,432.32	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน						แบบ ปร.4			
ประมาณการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและระบบน้ำ สถาบันผ้าทอมือทริภูญชัย						ช- QF-004			
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันผ้าทอมือทริภูญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน									
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน									
ประมาณการโดย นายทศพล ขนนวนนท์ สถาปนิกปฏิบัติการ						กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560		ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองลำพูน= 27.06 บาท/ลิตร	
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)	ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)		
5	หมวดงานไฟฟ้า								
	- หลอดไฟ ดาวน์ไลท์ชนิดฝังฝ้าเพดานพร้อมหลอดไฟ 18 W	15.00	ชุด	170.00	2,550.00	115.00	1,725.00	4,275.00	
	- สายไฟ THW 1.5 sq.mm.	50.00	ม.	5.79	289.50	5.00	250.00	539.50	เผื่อ 15 %
	- ร้อยสายไฟ P.V.C. 1/2 " เหลือง	25.00	ม.	45.50	1,137.50	20.00	500.00	1,637.50	เผื่อ 15 %
	รวมค่าก่อสร้างหมวดงานไฟฟ้า							6,452.00	
	รวมค่าก่อสร้างรายการที่ 1 - 5							175,925.84	
6	หมวดงานครุภัณฑ์								
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 3,000 ลิตร	1.00	ชุด	24,640.00	24,640.00	-	-	24,640.00	
	รวมค่าก่อสร้างรายการที่ 6							24,640.00	

  2565
3