



## ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  
ในพื้นที่อำเภอแม่ทา และอำเภอเมืองลำพูน จำนวน ๒ โครงการ

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ในพื้นที่อำเภอแม่ทา และอำเภอเมืองลำพูน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะปิวัด หมู่ที่ ๒ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๔,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง เชื่อม ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

(โดยแยกยื่นเสนอราคาเป็นรายโครงการ)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจโดยต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น ดังนี้

๕.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะปิวัด หมู่ที่ ๒ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๕.๒ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง เชื่อมตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้ซื้อเอกสารไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือหากไม่ไปดูสถานที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารได้รับทราบสภาพพื้นที่ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหา อุปสรรคในห้วงระยะเวลาดำเนินการจะนำมากล่าวอ้าง อันจะนำไปเป็นข้อต่อสู้หรือต่อรองเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างในภายหลังไม่ได้หรือนำไปเป็นข้อต่อสู้หรือต่อรองให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๗) เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ ๕๑๐๐๐ โดยให้ถือวันและเวลาที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลงรับจากไปรษณีย์ เป็นเวลารับซอง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๘) เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ชั้น ๒ ห้องจ่าปี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา เป็นรายการโครงการ ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๖) เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕) เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน [www.lamphunpao.go.th](http://www.lamphunpao.go.th) หรือที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๓๐๙-๐๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖) เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายกำธร เนตรผาบ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สรุปบัญชีกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง เชื่อมตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร

ไหลทางชนิด ลูกรัง (ปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่)

แบบเลขที่ อบจ.ลพ./ชป/001/2560 ราคาน้ำมัน ที่ อ.เมือง เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	<p>ค่างานต้นทุน</p> <p>บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 อนุมัติวันที่ 26 กันยายน 2559 ครั้งที่ 10/2559 หน้า 47 ข้อ 11 งบประมาณ 500,000.- บาท</p>	528,651.68	<p>Factor F</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%</li> <li>- เงินล่วงหน้าจ่าย 15.0%</li> <li>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%</li> <li>- เงินประกันผลงานหัก 0.0%</li> <li>- พื้นที่ ฝนตกปกติ</li> </ul>
สรุป	รวมเป็นค่างาน	528,651.68	
	คิดเป็นราคากลาง	500,000.00	

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่างานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง เชื่อมตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามบัญชีกำหนดราคากลางนี้ และถือเป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นางจิราภรณ์ ผัดดวงธรรม)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายพิรวิชร์ เขียววาท)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางสาวณัฐอร ยานะถนอม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

# สรุปบัญชีกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ 22 พฤษภาคม 2560  
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
 สถานที่ตั้ง บ้านสะปิวต หมู่ที่ 2 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร  
 หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,760.00 ตารางเมตร  
 โหล่ทางชนิด ลูกรีง กว้างข้างละ 0.25 เมตร (ปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่)  
 แบบเลขที่ อบจ.ลพ./ท/026/2560 ราคาน้ำมัน ที่ อ.เมือง เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต้นทุน  ผู้ใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(กรณีขยายเวลาเบิกตัดปี) อนุมัติวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โอนครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 3 หน้า 6 ข้อ 2 งบประมาณ 952,000.- บาท	844,322.45	Factor F - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - เงินล่วงหน้าจ่าย 15.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่างาน	844,322.45	
	คิดเป็นราคากลาง (เพียง)	844,000.00	

**ตัวอักษร (แปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)**

ระยะทางดำเนินการ 0.440 กม.  
 ใ้ละราคา กม.ละ 1,918,181.82 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่างานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะปิวต หมู่ที่ 2 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตามบัญชีกำหนดราคากลางนี้และถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางจิราภรณ์ ผัดดวงธรรม)  
 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ ฯ  
 (นายพีรวัชร เขียววาท)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ ฯ  
 (นางสาวณัฐอร ยานะถนอม)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านสะปิวต หมู่ที่ 2 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน


ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,760.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางชนิด ลูกรัง กว้างข้างละ 0.25 เมตร

แบบเลขที่ อบจ.ลพ./ท/026/2560 ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	$F_n$	ราคาทุนต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
	<u>ประเภทงานทาง</u>								
1	งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมพร้อมขนทิ้ง	-	ตร.ม.	114.56	-	1.3592	155.71	-	
2	งานดินตัด	71.30	ลบ.ม.	30.38	2,166.09	1.3592	41.29	2,944.15	
3	งานดินถมจากงานดินตัด	71.30	ลบ.ม.	43.68	3,114.38	1.3592	59.37	4,233.07	
4	งานดินถมจากการขนส่ง	2.10	ลบ.ม.	108.78	228.44	1.3592	147.85	310.50	
5	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	133.32	-	1.3592	181.21	-	
6	ทรายหยาบรองพื้นทาง	88.00	ลบ.ม.	456.51	40,172.88	1.3592	620.49	54,602.98	หนา 5 ซม.
7	งานคอนกรีตผิวจราจร (Strength 240 KSC)	1,760.00	ตร.ม.	303.77	534,635.20	1.3592	412.88	726,676.16	หนา 15 ซม.
8	รอยต่อเมื่อขยายตัวตามขวาง (EXPENSION JOINT)	56.00	ม.	141.79	7,940.24	1.3592	192.72	10,792.37	ทุกระยะ 30 ม.
9	รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	296.00	ม.	96.12	28,451.52	1.3592	130.65	38,671.31	ทุกระยะ 5 ม.
10	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	-	ม.	42.15	-	1.3592	57.29	-	
11	งานลูกรังถมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.25 เมตร	44.00	ลบ.ม.	51.70	2,274.80	1.3592	70.27	3,091.91	
12	งานตีเส้นจราจร	-	ตร.ม.	290.00	-	1.3592	394.17	-	
13	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
<b>รวมยอดยกไป</b>					<b>621,983.55</b>			<b>844,322.45</b>	



บัญชีกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ปร.4 แผ่นที่

1

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง เชื่อมตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


ขนาด - ช่องจราจร กว้าง 3.50 เมตร ความยาว 150.00 เมตร หน้า 0 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร

ไหล่ทางชนิด ลูกรัง กว้างข้างละ - เมตร

แบบเลขที่ อบจ.ลพ./ชป/001/2560 ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	$F_n$	ราคาทุนต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
	<u>ประเภทงานทาง</u>								
1	งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมพร้อมขนทิ้ง	169.75	ตร.ม.	76.46	12,979.09	1.3592	103.92	17,641.18	
2	งานปรับแต่ง บดอัดพื้นทางเดิม (ลูกรัง หนา 0.10 ม.)	-	ตร.ม.	10.53	-	1.3592	14.31	-	
3	งานดินตัด	146.88	ลบ.ม.	30.66	4,503.34	1.3592	41.67	6,120.94	
4	งานดินถมจากงานดินตัด	-	ลบ.ม.	44.13	-	1.3592	59.98	-	
5	งานดินถมจากการขนส่ง	-	ลบ.ม.	109.57	-	1.3592	148.93	-	
6	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	134.34	-	1.3592	182.59	-	
7	ทรายหยาบอัดแน่น	12.00	ลบ.ม.	359.33	4,311.96	1.3592	488.40	5,860.82	หนา 5 ซม.
8	คอนกรีตหยาบ	24.00	ลบ.ม.	1,813.08	43,513.92	1.3592	2,464.34	59,144.12	หนา 10 ซม.
9	ทรายหยาบ (ถมกลับงานวางท่อ)	207.50	ลบ.ม.	359.33	74,560.98	1.3592	488.40	101,343.28	
10	งานหินคลุก (อัดแน่น)	70.79	ลบ.ม.	453.31	32,089.81	1.3592	616.14	43,616.47	หนา 20 ซม.
11	งานคอนกรีตผิวจราจร (Strength 240 KSC) cube	-	ตร.ม.	218.48	-	1.3592	296.96	-	หนา 0.15 ม.
12	รอยต่อเมื่อขยายตัวตามขวาง (EXPENSION JOINT)	-	ม.	148.41	-	1.3592	201.72	-	ทุกระยะ 30 ม.
13	รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	-	ม.	111.63	-	1.3592	151.73	-	ทุกระยะ 10 ม.
14	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	-	ม.	53.19	-	1.3592	72.30	-	
15	งานลูกรังถมไหล่ทาง กว้างข้างละ - เมตร	-	ลบ.ม.	50.86	-	1.3592	69.13	-	
16	งานตีเส้นจราจร	-	ตร.ม.	290.00	-	1.3592	394.17	-	ตีเส้นทับ 2 ข้าง กว้าง 10 ซม.



๒๕๖๕

บัญชีกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ปร.4 แผ่นที่

1

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง เชื่อมตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน



ขนาด - ช่องจราจร กว้าง 3.50 เมตร ความยาว 150.00 เมตร หนา 0 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร

ไหล่ทางชนิด ลูกรัง กว้างข้างละ - เมตร

แบบเลขที่ อบจ.ลพ./ขป/001/2560 ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	$F_n$	ราคาทุนต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
17	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 1.00 ม.	140.00	ท่อน	1,050.00	147,000.00	1.3592	1,427.16	199,802.40	
18	งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด (ขนาด1.00x1.30 ม.)	10.00	บ่อ	3,069.00	30,690.00	1.3592	4,171.38	41,713.85	
19	งานพื้นคอนกรีตทางเข้า-ออก (แทนของเดิม) หนา 0.10 ม.	169.75	ตร.ม.	218.48	37,086.98	1.3592	296.96	50,408.62	
20	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00	
<b>รวมยอดยกไป</b>					<b>389,736.08</b>			<b>528,651.68</b>	

2565  
5