



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านจัดสรรคอกข้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าไผ่ อำเภอถ้ำ
เชื่อมบ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลี้ อำเภอถ้ำ จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น
สายทางบ้านจัดสรรคอกข้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าไผ่ อำเภอถ้ำ เชื่อมบ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลี้ อำเภอถ้ำ
จังหวัดลำพูน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๔,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเชื่อถือ
- ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าสอบราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอสอบราคา กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


กำหนดการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนระหว่างวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lamphunpao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐ ต่อ ๒๑๔ - ๒๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายกำธร เนตรมาบ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านจัดสรรคอกข้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าไผ่ อำเภอถ้ำ
 เชื่อมบ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลถ้ำ อำเภอถ้ำ จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๒๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๖๒๕ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.....
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 สูตรที่ ๑ งานดิน
 ใช้สูตร $K_{2.1} = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$
 สูตรที่ ๒ งานที่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก
 ใช้สูตร $K_{3.5} = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑..... (อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.)
 เป็นเงิน.....๑,๘๙๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน).....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง..... ตามรายละเอียดแนบท้าย.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๖.๑ นางจีราภรณ์ ผัดดวงธรรม..... นักบริหารงานช่างระดับต้น..... ประธานกรรมการ
 ๖.๒ นายเจษฎา ธรรมจันทร์..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ..... กรรมการ
 ๖.๓ นายสยาม สุวรรณคฤหาสน์..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ

สรุปบัญชีกำหนดราคากลาง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง บ้านจัดสรรคอกข้าง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไผ่ อำเภอเถลิง
 เชื่อมบ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 ตำบลลี่ อำเภอเถลิง จังหวัดลำพูน

สถานที่ตั้ง อ.ลี่ จ.ลำพูน ระยะทาง - กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทางลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง - กว้าง 0.00 เมตร
 ระยะทางดำเนินการ 1.925 กม. ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร

ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บัญชีรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 2 ข้อ 03 งบประมาณ 1,900,000.- บาท	1,894,614.09	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 15.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่างาน	1,894,614.09	
	คิดเป็นราคากลาง (เพียง) (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	1,894,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 1.925 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 983,896.10 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่างาน ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านจัดสรรคอกข้าง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไผ่ อำเภอเถลิง เชื่อมบ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 ตำบลลี่ อำเภอเถลิง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บัญชีกำหนดราคา นี้ถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจีราภรณ์ ผัดดวงธรรม)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายเจษฎา ธรรมพันธ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายสยาม สุวรรณคฤหาสน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีกำหนดราคากลาง

รหัสสายทาง >

ชื่อสายทาง

บ้านจัดสรรคอกข้าง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไผ่ อำเภอถ้ำเขื่อน บ้านใหม่ทวีโล หมู่ที่ 12 ตำบลถ้ำ อำเภอถ้ำ จังหวัดลำพูน

สถานที่ตั้ง อ.ถ้ำ จ.ลำพูน

ระยะทางดำเนินการ 1.925 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
1.1	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	งานดินตัด	1,969.75	ลบ.ม.	-	20.90	20.90	41,167.78	1.3592	28.41	55,955.25	
1.3	งานดินถม (จากงานดินตัด)	308.50	ลบ.ม.	-	44.58	44.58	13,752.93	1.3592	60.59	18,692.98	
1.4	งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	2,271.50	ลบ.ม.	83.84	53.50	137.34	311,967.81	1.3592	186.67	424,026.65	หนา 20 ซม.
1.5	งานหินคลุกบดอัดแน่น	2,040.50	ลบ.ม.	386.73	109.27	496.00	1,012,088.00	1.3592	674.16	1,375,630.01	หนา 20 ซม.
1.6	Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.7	Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.8	Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.9	Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
2.1	Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Slurry Seal Type III	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	Slurry Seal Type III (โดยวัสดุพารา)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.5	Cape Seal Type III	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.6	Cape Seal Type III (โดยวัสดุพารา)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.7	Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.8	Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานผิวโหล่ทาง										
3.1	Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.2	Slurry Seal Type III	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.3	Slurry Seal Type III (โดยวัสดุพารา)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.4	Cape Seal Type III	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.5	Cape Seal Type III (โดยวัสดุพารา)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.6	Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร										
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4.2	สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4.3	Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4.4	ทางม้าลาย	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						1,378,976.52			1,874,304.89	



รหัสสายทาง

สถานีที่ตั้ง .อ.ลี้ จ.ลำพูน

บัญชีกำหนดราคากลาง

ชื่อสายทาง บ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ เชื่อมบ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ระยะทางดำเนินการ 1.925 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
5	ยอดยกมา					1,378,976.52			1,874,304.89		
	งานจรรยาบรรณ										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักรั้วค้ำ ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-		
	5.1.2 หลักรั้วโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-		
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-		
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.6 ป้ายจราจร ต28-ต30,ต62	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.7 ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต63+ต66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68,ต70	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ น1 (ป้ายแจ้งข่าวด)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ น2 (1ชุด 1 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ น2 (1ชุด 2 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ น2 (1ชุด 3 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.22 ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.23 ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.24 ป้ายจราจรแบบ น6	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.25 ป้ายจราจรแบบ น7 - น20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	5.2.26 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต27	-	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	ยอดยกไป					1,378,976.52			1,874,304.89		



1025/1

รายละเอียดวงงาน

ชื่องานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น

สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านจัดสรรคอกข้าง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไผ่ อำเภอถ้ำเข็ญ จังหวัดนครราชสีมา
หมู่ที่ 12 ตำบลถ้ำเข็ญ อำเภอถ้ำเข็ญ จังหวัดนครราชสีมา

ค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,894,000.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ตลอดจน
ได้รวมภาษีอื่นๆ แล้ว ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน

งวดงานและการจ่ายเงิน

งวดที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 25% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งแผนงานลงนามโดยวิศวกรโยธาและ
หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ , ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ , งานวางท่อคอนกรีตอัดแรง
มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.40 เมตร และ 0.60 เมตร , ทำงานดินตัดดินถม , ทำงานชั้นรองพื้นทาง , พร้อม
รายงานผลการทดสอบความหนาแน่นในสนาม Field Density Test ส่งภาพถ่ายก่อนดำเนินการ,ขณะ
ดำเนินการ,งานแล้วเสร็จ ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินทั้งสิ้น 75% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานชั้นผิวทางหินคลุก
บดอัดแน่นทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมรายงานผลการทดสอบความหนาแน่นในสนาม Field Density Test
งานติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จตามแบบแปลนและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ฯ ทุกประการ ตลอดจนทำ
ความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ส่งภาพถ่ายก่อนดำเนินการ,ขณะดำเนินการ,งานแล้ว
เสร็จ ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน

สูตรค่า K

สูตรที่ 1 งานดิน

$$K_{2.1} = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$$

สูตรที่ 2 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

$$K_{3.5} = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางจีราภรณ์ ผัดดวงธรรม) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเจษฎา ธรรมจันทร์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสยาม สุวรรณคฤหาสน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน