

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลาาน หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านป่าหวอ หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๕๕๙,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สรุปบัญชีกำหนดราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ รายละเอียดการประมาณราคากลาง	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๓ ร่างขอบเขตงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔	
๖.๕	
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายดลวัฒน์ วงษ์แดง	วิศวกรโยธาปฏิบัติกร	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายสุกิจ ปินตาสุข	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

สรุปบัญชีกำหนดราคากลาง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ประเภทงาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 สถานที่ตั้ง บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านป่าหว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑,๕๕๙,๘๓๑.๙๑	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕.๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗.๐% - พื้นที่ ผนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่างานก่อสร้าง	๑,๕๕๙,๘๓๑.๙๑	บาท
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	๑,๕๕๙,๐๐๐.๐๐	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่างานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านป่าหว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามบัญชีกำหนดราคากลางนี้และถือเป็นราคากลาง


จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายคลวิวัฒน์ วงษ์แดง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายกฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุกิจ ปินตาสุข)
 นายช่างโยธาอาวุโส

รายละเอียดราคากลาง

งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านป่าหว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร

ไม่มีทางเท้า

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	รวมราคา (บาท)
๑	งานเสาเข็ม							
	๑.๑ งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๔๐X๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.	ต้น	๑๐.๐๐	๑๑,๐๓๐.๐๐	๑๑๐,๓๐๐.๐๐	๑.๒๗๖๔	๑๔,๐๗๘.๖๙	๑๔๐,๗๘๖.๙๒
	๑.๒ งานนั่งร้านตอกเสาเข็ม	ตร.ม.	๗๒.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๘๐,๖๔๐.๐๐	๑.๒๗๖๔	๑,๔๒๙.๕๗	๑๐๒,๙๖๘.๙๐
๒	งานกำแพงกันดินและหูช้าง	ข้าง	๒.๐๐	๓๖,๐๑๔.๔๔	๗๒,๐๒๘.๘๘	๑.๒๗๖๔	๔๕,๙๖๘.๘๓	๙๑,๙๓๗.๖๖
๓	งานเสาตอม่อ							
	๓.๑ งานเสาตอม่อริมฝั่ง	ต้น	๒.๐๐	๕๕,๐๑๗.๓๒	๑๑๐,๐๓๔.๖๔	๑.๒๗๖๔	๗๐,๒๒๔.๑๑	๑๔๐,๔๕๘.๒๑
๔	งานพื้นสะพาน							
	๔.๑ งานพื้นสะพานแบบ Plank Girder ตัวริม ขนาด ๑.๐๐ X ๑๒.๐๐ ม.	ท่อน	๒.๐๐	๖๕,๓๘๑.๐๐	๑๓๐,๗๖๒.๐๐	๑.๒๗๖๔	๘๓,๔๕๒.๓๑	๑๖๖,๙๐๕.๖๒
	๔.๑ งานพื้นสะพานแบบ Plank Girder ตัวกลาง ขนาด ๑.๐๐ X ๑๒.๐๐ ม.	ท่อน	๕.๐๐	๕๗,๘๘๑.๐๐	๒๘๙,๔๐๕.๐๐	๑.๒๗๖๔	๗๓,๘๗๙.๓๑	๓๖๓,๓๘๖.๕๕
๕	งานเสาและราวสะพาน							
	๕.๑ งานเสาและราวสะพานช่วงริมฝั่งไม่มีทางเท้า	ช่วง	๑.๐๐	๕๐,๔๔๔.๓๓	๕๐,๔๔๔.๓๓	๑.๒๗๖๔	๖๔,๓๘๗.๑๔	๖๔,๓๘๗.๑๔
๖	งานลาดคอนกรีต ป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน (Slope Protection)	ตร.ม.	๑๐๒.๔๗	๑,๐๓๘.๐๐	๑๐๖,๓๖๓.๘๖	๑.๒๗๖๔	๑,๓๒๔.๙๐	๑๓๕,๗๖๒.๕๐
๗	งานผิวจราจรคอนกรีตห้วยสะพาน (Approach Slab)	ตร.ม.	๑๐๕.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๗,๗๕๐.๐๐	๑.๒๗๖๔	๗๐๒.๐๒	๗๓,๗๑๒.๑๐
๘	งานดินถมอัดแน่น	ลิป.ม.	๑๓๑.๒๐	๑๓๑.๐๐	๑๗,๑๘๗.๒๐	๑.๒๗๖๔	๑๖๗.๒๑	๒๑,๙๓๗.๙๕
๙	งาน Guard Rail	ม.	๘.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	๑.๒๗๖๔	๒,๔๘๘.๙๘	๑๙,๐๘๘.๙๘
๑๐	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	๓๔.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐	๑.๒๗๖๔	๒,๖๘๐.๔๔	๙๑,๑๓๔.๙๖
๑๑	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	๑๐๕.๐๐	๕๓๕.๐๐	๕๖,๑๗๕.๐๐	๑.๒๗๖๔	๖๘๒.๘๗	๗๑,๗๐๑.๓๕

Site

รายละเอียดราคากลาง

งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านป่าหว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร

ไม่มีทางเท้า

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	รวมราคา (บาท)
๑๒	งานรื้อสะพานเดิม	ลบ.ม.	๓๕.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑.๒๗๖๔	๗๖๕.๘๔	๒๖,๘๐๔.๔๐
๑๓	งานรื้อผิวถนนเดิม	ตร.ม.	๑๖๔.๐๐	๑๑.๓๖	๑,๘๖๓.๐๔	๑.๒๗๖๔	๑๔.๕๐	๒,๓๗๘.๐๐
๑๔	งานป้ายชื่อสะพาน	ป้าย	๒.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑.๒๗๖๔	๑๐,๘๔๙.๔๐	๒๗,๘๔๙.๔๐
๑๕	งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักความปลอดภัยของดิน	งาน	๑.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๖	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
					๑,๒๒๕,๙๕๓.๙๕			๑,๕๕๙,๘๓๑.๙๑

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]